

DALAHUS.



SIDOBYGGNAD

Leveransdeklaration Sidobyggnad

LD 2012-01-SI

Reviderad: 2012-01-20

Huskomponenter Linghed AB

Tel: +46 246 32 22 00

Huvudkontor - Fabrik

Fax: +46 246 22 475

Lingvägen 130

E-post: info@dalahus.se

SE - 790 25 LINGHED

Hemsida: www.dalahus.se

ALLMÄN BESKRIVNING

Produktbeskrivning

Dalabus tillverkar och marknadsför **monteringsfärdiga** materialleveranser till enfamiljshus, fritidshus, gruppbestäder och flerfamiljshus.

Denna leveransdeklaration avser endast materialleveranser till sidobyggnad.

Byggsystem

Husen byggs inomhus i **torra** och **varma** lokaler med högt ställda krav på **kvalitet** och **precision**.

Ytterväggar och gavelspetsar tillverkas som **storblockselement** med utvändigt **skyddsgrundad**

målad panel. Fönster och fönsterdörrar är **monterade** i fabrik. Takstolar, bjälklag mm i trä,

levereras i huvudsak **prefabricerade** och färdiga för montering på byggplats.

Tjänster

Upprättande av erforderliga ritningar för ansökan av **bygglov**.

Varor och material

Leveransen omfattar byggkomponenter och material till hus ovan grund, samt i förekommande fall snickerier till källar- och slutningsvåningar.

Pris på husleverans baserar sig på omfattning, utförande och typ av material som framgår av denna leveransdeklaration. Givetvis finns möjlighet att välja billigare eller mer exklusiva lösningar, enligt överrenskommelse.

Transporter / Leveranser

Leverans från fabrik sker i huvudsak vid ett tillfälle, samt vissa kompletterande direktleveranser från underleverantörer. Se även AA12 (Allmänna Avtalsvillkor -12)

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Priser

Avtalade priser gäller för leverans inom sex månader från kontraktsdatum.

Leveransbestämmelser

För köpet gäller upprättat köpeavtal, tillverknings- och leveransorder med bilagor, samt eventuella tillägsbeställningar samt STR's allmänna avtalsvillkor AA12.

Betalning

Handpenning om 15.000 SEK i samband med att godkänt köpeavtal samt bygglovsritning översändes.


75% inom 10 dagar från stomleverans, 20% inom 50 dagar från stomleverans, 5% vid slutbesiktning/husleverans.



SIDOBYGGNAD / GARAGE / CARPORT**Yttervägg**


Ytterväggar levereras som **prefabricerade storblock** med **Herrgårdspanel**. Fönster är **monterade** i väggblock från fabrik. Ytterpanel är skyddsmålad i **gråvit** eller **röd** kulör. På denna skyddsfärg kan ytterpanelen slutbehandlas med **täcklasyr, alkyd-, akrylat- eller slamfärg**.
Bärlina i ök. vägg vid lastnedtag.
(Herrgårdspanel kan bytas till annan fasad).

22x45	Profillist
22x145	Bottenbräda
28x70	Utv. Spikläkt
9	Gipsskiva, GU
45x120	Stående regelverk

**Yttertak**

Ytbehandlade betongtakpannor kan väljas i svart eller tegelröd kulör som standard. Takfoten är öppen som standard. Vindskivor och takfotsbrädor är **skyddsmålade** i gråvit kulör. Vid valmtak levereras inklädd takfot. **Prefabricerade** fackverkstakstolar. Undertaket är rejält med **råspontsluckor** och **papp**. Färdiga gavelstolar med monterad panel lika yttervägg.

25x38	Ytbeh. betongtakpannor
25x38	Bärläkt
	Ströläkt
22	Papp, YAP 2200
	Råspont (luckor)
	Överram (del avtakstol)

**Plåt**

Fönsterbleck, vindskiveplåt, fotplåt, hängrännor och stuprör i vit eller svart plastbehandlad stålplåt. Stuprör anpassade för **markavlopp** alternativt **utkastare**. Svarta tröskelplåtar.

**Fönster**

SP-BALANS
Vitmålade fasta fönster med 3-glas isolerruta LE.
Utanpåliggande lösa spröjs.

**Förrådsdörr**

Levereras löst för montage på byggplats.
Solberga V55, vitmålad.
Handtag i matt krom.
Låsning: ASSA Connect, paket 701.



www.leksandsdorren.se

SOLBERGA V55



Garageport

Levereras löst för montage på byggsplats.
Takskjutport Hörmann LPU 40, M-Profil.
Isolerad stålport med **klämskydd** och motordrift.



LPU 40, M-Profil

**TILLVAL, INGÅR EJ SOM STANDARD****Sidobyggnad / Garage / Carport i ISOLERAT utförande**

120 Mineralull, diffusionsspärr, 12 OSB-skiva, 13 gipsskiva till ytterväggar.
 215 Mineralull, diffusionsspärr, 28x70 glespanel, 13 gipsskiva till vindsbjälklag.
 Fönster- och dörrömfattningar i gips.
 Taklist i obehandlad furu.
 17x95 profilpanel för inklädnad av innertak i carport.

ÖVRIGT

Förankringsmaterial - till takstolar och väggelement.

Transport - till byggsplats i samband med husleverans. I övrigt offereras transport separat.

Skyddsmålning - av utvändiga panel, utvändiga foder, takfotsbrädor och vindskivor.

Allmänt - Rätten till smärre konstruktionsförändringar förbehålles.

RITNINGAR / BERÄKNINGAR

Projektering baseras på avtalshandlingar.
Kringutrustning och byggnadskompletteringar utanför avtalshandlingar projekteras ej.

Bygglovsritningar - ritningar till ansökan av bygglov.

Monteringsritningar - ritningar för montage av material levererat av Dalahus.

Grundritningar - Objektanpassad ritning av grundkontur.
 Eventuella anvisningar för grundförstärkningar ingår ej.